Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Materská škola Krížová Ves	Miesto:	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval: David Galschneider	
		Dňa: 19.08.2021	Zmluva č.:

Odberateľ:	Obec Krížová Ves	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	DaGa-Stav s.r.o. a REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.	IČO:	DIČ:
Projektant:	Ing. Miroslav Mačičák	IČO:	DIČ:

1	M3 OP	639 272	1 M2 UP	639 272	
1	M2 ZP	639 272	1 M	639 272	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:			

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

DaGa-Stav s.r.o.
059 93 Podhorany 63
IČO: 48 091 553
DIČ: 2120067411
IČ DPH: SK2120067411

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	532 726,82
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	532 726,82

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		532 726,82
22	DPH 20% z:	532 726,82	106 545,36
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		639 272,18
F	Odpočet - prípočet		

Odberateľ: Obec Krížová Ves
Projektant: Ing. Miroslav Mačičák
Dodávateľ: DaGa-Stav s.r.o. a REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.

Spracoval: David Galschneider
JKSO :
Dňa: 19.08.2021

Stavba :Materská škola Krížová Ves

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
	OSTATNÉ													
	OSTATNÉ													
1	NAD	SO 01-	Materská škola - hlavná budova	1,000	EUR	513 654,82	513 654,82		513 654,82					20
2	NAD	SO 02-	Spevnené plochy	1,000	EUR	19 072,00	19 072,00		19 072,00					20
			OSTATNÉ spolu:	**532 726,82**			**532 726,82**	**0,00**	**532 726,82**		**0,00000**		**0,000**	
			OSTATNÉ spolu:	**532 726,82**			**532 726,82**	**0,00**	**532 726,82**		**0,00000**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**532 726,82**			**532 726,82**	**0,00**	**532 726,82**		**0,00000**		**0,000**	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Materská škola Krížová Ves	Miesto:	Rozpočet:
Objekt :SO 01 Materská škola - Hlavná budova	JKSO :	Spracoval: Dávid Galschneider
		Dňa: 19.08.2021 Zmluva č.:

Odberateľ:	Obec Krížová Ves	IČO:	DIČ:	
Dodávateľ:	DaGa-Stav s.r.o. a REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.	IČO:	DIČ:	
Projektant:	Ing. Miroslav Mačičák	IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	616 386	1 M2 UP	616 386
1 M2 ZP	616 386	1 M	616 386

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	206 824,20	4 672,00	211 496,20
2	PSV:	144 862,71	94 583,96	239 446,67
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	351 686,91	99 255,96	450 942,87

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

DaGa-Stav s.r.o.
059 93 Podhorany 63
IČO: 48 091 553
DIČ: 2120067411
IČ DPH: SK2120067411

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	62 711,95
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	62 711,95

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		513 654,82
22	DPH 20% z:	513 654,82	102 730,96
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		616 385,78

F	Odpočet - prípočet	

Odberateľ: Obec Krížová Ves
Projektant: Ing. Miroslav Mačičák
Dodávateľ: DaGa-Stav s.r.o. a REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.

Spracoval: Dávid Galschneider
JKSO :
Dňa: 19.08.2021

Stavba :Materská škola Krížová Ves
Objekt :SO 01 Materská škola - Hlavná budova

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	3 242,37	0,00	3 242,37	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	24 971,69	0,00	24 971,69	560,95165	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	49 743,75	0,00	49 743,75	337,12865	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	40 951,11	0,00	40 951,11	363,45720	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	78 228,98	4 672,00	82 900,98	262,59892	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	9 686,30	0,00	9 686,30	1,46735	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	206 824,20	4 672,00	211 496,20	1 525,60377	0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	6 256,01	3 408,77	9 664,78	5,61012	0,000
713 - Izolácie tepelné	1 921,40	17 465,19	19 386,59	8,51126	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia	28 876,70	0,00	28 876,70	0,00000	0,000
723 - Vnútorný plynovod	6 528,96	0,00	6 528,96	0,00000	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	17 028,92	0,00	17 028,92	0,00000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	4 137,22	4 162,54	8 299,76	11,47738	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby	23 393,43	22 720,00	46 113,43	35,69139	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	12 930,65	0,00	12 930,65	3,28094	0,000
765 - Krytiny tvrdé	1 297,78	0,00	1 297,78	0,15011	0,000
766 - Konštrukcie stolárske	853,41	4 150,08	5 003,49	1,32096	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	8 984,71	18 606,39	27 591,10	1,66287	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	8 428,30	8 361,67	16 789,97	13,23161	0,000
776 - Podlahy povlakové	2 882,91	8 662,87	11 545,78	1,14078	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	7 832,40	7 046,45	14 878,85	32,82407	0,000
783 - Nátery	7 543,59	0,00	7 543,59	0,66853	0,000
784 - Maľby	5 013,76	0,00	5 013,76	0,48461	0,000
786 - Čalunnícke úpravy	952,56	0,00	952,56	0,06804	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	144 862,71	94 583,96	239 446,67	116,12267	0,000
OSTATNÉ	62 711,95	0,00	62 711,95	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	62 711,95	0,00	62 711,95	0,00000	0,000

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
Za rozpočet celkom	414 398,86	99 255,96	513 654,82	1 641,72644	0,000

Odberateľ: Obec Krížová Ves | **Spracoval: Dávid Galschneider**

Projektant: Ing. Miroslav Mačičák | **JKSO :**

Dodávateľ: DaGa-Stav s.r.o. a REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o. | **Dňa: 19.08.2021**

Stavba :Materská škola Krížová Ves

Objekt :SO 01 Materská škola - Hlavná budova

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
	PRÁCE A DODÁVKY HSV													
	1 - ZEMNE PRÁCE													
1	272	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	80,915	m3	1,00	80,92		80,92					20
2	272	13121-1101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	3,393	m3	26,00	88,22		88,22					20
3	272	13220-1102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	189,175	m3	10,00	1 891,75		1 891,75					20
4	272	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	56,753	m3	1,70	96,48		96,48					20
5	253	16220-7112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m	158,940	m3	1,47	233,64		233,64					20
6	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	158,940	m3	1,62	257,48		257,48					20
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	158,940	m3	0,28	44,50		44,50					20
8	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	33,628	m3	1,90	63,89		63,89					20
9	001	18130-1103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	404,575	m2	1,20	485,49		485,49					20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**3 242,37**			**3 242,37**	**0,00**	**3 242,37**		**0,00000**		**0,000**	
	2 - ZÁKLADY													
10	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	539,433	m2	0,20	107,89		107,89					20
11	011	27332-1411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30 - podkladný betón	62,431	m3	97,00	6 055,81		6 055,81	2,44702	152,76991			20
12	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	11,410	m2	10,00	114,10		114,10	0,00223	0,02544			20
13	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	11,410	m2	2,00	22,82		22,82					20
14	011	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	1,803	t	1 250,00	2 253,75		2 253,75	0,98901	1,78319			20
15	312	27431-5224	Základové pásy z betonu prostého tr. C16/20	131,599	m3	89,00	11 712,31		11 712,31	2,42367	318,95255			20
16	011	27531-3611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	2,808	m3	88,00	247,10		247,10	2,41931	6,79342			20
17	011	27911-3134	Základový múr hr. do 30 cm z tvárnic strat. debnenia vr. výplne, betón C16/20	47,480	m2	40,00	1 899,20		1 899,20	0,72157	34,26014			20
18	011	27911-3135	Základový múr hr. do 40 cm z tvárnic strat. debnenia vr. výplne, betón C16/20	46,740	m2	42,00	1 963,08		1 963,08	0,98150	45,87531			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
19	011	27936-1821	Výstuž základových múrov BSt 500 (10505) - odhad	0,469	t	1 270,00	595,63		595,63	1,04838	0,49169			20
			2 - ZÁKLADY spolu:	**24 971,69**			**24 971,69**	**0,00**	**24 971,69**		**560,95165**		**0,000**	
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE													
20	011	31123-1411	Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P10 MVC 2,5	158,856	m3	135,00	21 445,56		21 445,56	0,96049	152,57960			20
21	011	31123-1500	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P12 MVC 2,5	121,206	m3	129,00	15 635,57		15 635,57	1,12079	135,84647			20
22	011	31716-1111	Preklady POROTHERM 120/65/1000 mm	18,000	kus	15,80	284,40		284,40	0,01726	0,31068			20
23	011	31716-1112	Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm	50,000	kus	18,00	900,00		900,00	0,02079	1,03950			20
24	011	31716-1114	Preklady POROTHERM 120/65/1750 mm	4,000	kus	19,00	76,00		76,00	0,02833	0,11332			20
25	011	31716-1115	Preklady POROTHERM 120/65/2000 mm	15,000	kus	20,00	300,00		300,00	0,03187	0,47805			20
26	011	31716-1116	Preklady POROTHERM 120/65/2250 mm	2,000	kus	22,00	44,00		44,00	0,03731	0,07462			20
27	011	31716-1118	Preklady POROTHERM 120/65/2750 mm	2,000	kus	30,00	60,00		60,00	0,04438	0,08876			20
28	011	34227-2336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	49,567	m2	24,30	1 204,48		1 204,48	0,07862	3,89696			20
29	011	34227-2536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	362,731	m2	27,00	9 793,74		9 793,74	0,11772	42,70069			20
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**49 743,75**			**49 743,75**	**0,00**	**49 743,75**		**337,12865**		**0,000**	
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE													
30	011	41132-1414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	101,351	m3	112,00	11 351,31		11 351,31	2,44680	247,98563			20
31	011	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	462,592	m2	5,10	2 359,22		2 359,22	0,00199	0,92056			20
32	011	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	462,592	m2	2,20	1 017,70		1 017,70					20
33	011	41135-4173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	443,576	m2	2,10	931,51		931,51	0,00298	1,32186			20
34	011	41135-4174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	443,576	m2	0,95	421,40		421,40					20
35	011	41136-1821	Výstuž stropov BSt 500 (10505) a KARI sieti	10,135	t	1 300,00	13 175,50		13 175,50	1,04424	10,58337			20
36	011	41732-1414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C25/30	36,789	m3	110,00	4 046,79		4 046,79	2,44761	90,04512			20
37	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	255,216	m2	4,15	1 059,15		1 059,15	0,00335	0,85497			20
38	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	255,216	m2	0,95	242,46		242,46					20
39	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	4,143	t	1 300,00	5 385,90		5 385,90	1,04157	4,31522			20
40	011	43032-1414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	2,837	m3	109,50	310,65		310,65	2,45421	6,96259			20
41	011	43036-1821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	0,284	t	1 300,00	369,20		369,20	1,04631	0,29715			20
42	011	43135-1121	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	14,187	m2	11,50	163,15		163,15	0,00773	0,10967			20
43	011	43135-1122	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	14,187	m2	1,70	24,12		24,12					20
44	011	43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	14,099	m2	5,20	73,31		73,31	0,00433	0,06105			20
45	011	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	14,099	m2	1,40	19,74		19,74					20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**40 951,11**			**40 951,11**	**0,00**	**40 951,11**		**363,45720**		**0,000**	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
46	011	61147-3112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	70,400	m2	11,00	774,40		774,40	0,02649	1,86490			20
47	011	61247-4112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	2 121,328	m2	11,50	24 395,27		24 395,27	0,03675	77,95880			20
48	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	824,596	m2	5,70	4 700,20		4 700,20	0,00033	0,27212			20
49	011	62099-1121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	110,850	m2	1,00	110,85		110,85	0,00001	0,00111			20
50	011	62246-4311	Vonk. omietka stien BAUMIT ušľacht. mozaik. so zákl.náter.Granopor,hr.zrna 2 mm	25,214	m2	20,80	524,45		524,45	0,00570	0,14372			20
51	011	62525-6113	Zateplovací systém STYREXON hr. 80 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	76,704	m2	24,70	1 894,59		1 894,59	0,01106	0,84835			20
52	011	62599-1107	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a Nobasil hr.100 mm, vr. doplnkov	572,586	m2	61,50	35 214,04		35 214,04	0,02913	16,67943			20
53	011	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	53,521	m3	84,50	4 522,52		4 522,52	2,42103	129,57595			20
54	011	63131-9161	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	53,521	m3	3,00	160,56		160,56	0,04000	2,14084			20
55	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,893	t	1 275,00	1 138,58		1 138,58	0,98901	0,88319			20
56	011	63243-3331	Poter betónový samonivelizačný hr. do 10 mm	432,780	m2	7,85	3 397,32		3 397,32	0,06930	29,99165			20
57	011	64199-1611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	2,000	kus	13,00	26,00		26,00	0,00072	0,00144			20
58	MAT	611 4B0282	Okno plast.pevné P -výš.60, šír.150 cm - presvetlenie chodby	2,000	kus	130,00		260,00	260,00					20
59	011	64199-1721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	2,000	kus	25,00	50,00		50,00	0,00120	0,00240			20
60	MAT	611 4B2438	Výdajne okno na stravu 2400x1800mm, plastové, s výsuvným okienkom na starvu so zaistením okna	1,000	kus	1 100,00		1 100,00	1 100,00					20
61	MAT	611 4B2513	Výdajne okno 1000x1800mm, plastové, s výsuvným okienkom so zaistením okna	1,000	kus	710,00		710,00	710,00					20
62	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	43,000	kus	9,20	395,60		395,60	0,01886	0,81098			20
63	MAT	553 319810	Zárubňa oceľová CGU 70x197x16cm	13,000	kus	23,00		299,00	299,00	0,01400	0,18200			20
64	MAT	553 319840	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm	16,000	kus	26,00		416,00	416,00	0,01400	0,22400			20
65	MAT	553 319860	Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm	11,000	kus	30,00		330,00	330,00	0,01500	0,16500			20
66	011	64294-2221	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2	3,000	kus	9,40	28,20		28,20	0,03751	0,11253			20
67	MAT	553 319910	Zárubňa oceľová CGU 160x197x16cm	3,000	kus	37,00		111,00	111,00	0,01700	0,05100			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
68	011	64899-1111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	6,000	m	9,00	54,00		54,00	0,00884	0,05304			20
69	MAT	611 9A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.180 mm	6,000	m	13,00		78,00	78,00					20
70	MAT	611 9A0204	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.350 mm	72,000	m	19,00		1 368,00	1 368,00					20
71	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	72,000	m	11,70	842,40		842,40	0,00884	0,63648			20
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**82 900,98**			**78 228,98**	**4 672,00**	**82 900,98**		**262,59892**		**0,000**	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
72	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	657,066	m2	1,90	1 248,43		1 248,43					20
73	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	657,066	m2	0,70	459,95		459,95	0,00061	0,40081			20
74	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	657,066	m2	1,30	854,19		854,19					20
75	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	631,636	m2	1,20	757,96		757,96	0,00166	1,04852			20
76	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	901,300	m2	0,80	721,04		721,04	0,00002	0,01803			20
77	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	1 525,604	t	3,70	5 644,73		5 644,73					20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**9 686,30**			**9 686,30**	**0,00**	**9 686,30**		**1,46735**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**211 496,200**			**206 824,20**	**4 672,00**	**211 496,20**		**1 525,60377**		**0,000**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV													
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti													
78	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	1 040,500	m2	0,32	332,96		332,96					20
79	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,312	t	1 680,00		524,16	524,16	1,00000	0,31200			20
80	711	71111-2001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	17,114	m2	0,45	7,70		7,70	0,00017	0,00291			20
81	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,006	t	1 500,00		9,00	9,00	1,00000	0,00600			20
82	711	71111-3111	Izolácia vodor. náterom Aquafin 2K - umývarne, wc, sprcha, kuchyňa,...	140,860	m2	25,00	3 521,50		3 521,50	0,00100	0,14086			20
83	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	1 040,500	m2	2,10	2 185,05		2 185,05	0,00040	0,41620			20
84	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	1 196,576	m2	2,35		2 811,95	2 811,95	0,00388	4,64271			20
85	711	71114-2559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	17,114	m2	3,35	57,33		57,33	0,00057	0,00975			20
86	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	20,537	m2	3,10		63,66	63,66	0,00388	0,07968			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
87	711	99871-1102	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	5,610	t	27,00	151,47		151,47					20
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	**9 664,78**			**6 256,01**	**3 408,77**	**9 664,78**		**5,61012**		**0,000**	
	713 - Izolácie tepelné													
88	713	71311-1121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	1 014,500	m2	1,10	1 115,95		1 115,95					20
89	MAT	631 411780	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 15 cm	494,394	m2	7,50		3 707,96	3 707,96	0,00526	2,60051			20
90	MAT	631 411800	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 20 cm	540,396	m2	9,40		5 079,72	5 079,72	0,00700	3,78277			20
91	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	887,820	m2	0,35	310,74		310,74	0,00003	0,02663			20
92	MAT	283 1A0307	Doska z ext. pol.hr. 100 mm	466,757	m2	12,00		5 601,08	5 601,08					20
93	MAT	631 412595	Doska čadičová NOBASIL PTS(T) 150kg/m3 hr.3 cm	443,290	m2	6,94		3 076,43	3 076,43	0,00450	1,99481			20
94	713	71319-1132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov	887,820	m2	0,40	355,13		355,13	0,00012	0,10654			20
95	713	99871-3102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	8,511	t	16,40	139,58		139,58					20
			713 - Izolácie tepelné spolu:	**19 386,59**			**1 921,40**	**17 465,19**	**19 386,59**		**8,51126**		**0,000**	
	721 - Vnútorná kanalizácia													
96	721	721 -	ZTI - rozvody, zariaďovacie predmety D+M	1,000	kpl	28 876,70	28 876,70		28 876,70					20
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	**28 876,70**			**28 876,70**	**0,00**	**28 876,70**		**0,00000**		**0,000**	
	723 - Vnútorný plynovod													
97	721	723 -	Plynofikácia - prípojka, rozvody D+M	1,000	kpl	6 528,96	6 528,96		6 528,96					20
			723 - Vnútorný plynovod spolu:	**6 528,96**			**6 528,96**	**0,00**	**6 528,96**		**0,00000**		**0,000**	
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE													
98	731	73 -	Ústredné kúrenie D+M	1,000	kpl	17 028,92	17 028,92		17 028,92					20
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:	**17 028,92**			**17 028,92**	**0,00**	**17 028,92**		**0,00000**		**0,000**	
	762 - Konštrukcie tesárske													
99	762	76213-1124	Montáž debnenia stien z OSB dosiek na pero-drážku	133,333	m2	1,60	213,33		213,33					20
100	762	76213-1124	Montáž debnenia stien z OSB dosiek na pero-drážku	46,156	m2	1,60	73,85		73,85					20
101	MAT	605 127350	Doska SM omietaná 1 24-32x250-300	4,000	m3	171,00		684,00	684,00	0,55000	2,20000			20
102	MAT	607 262440	Doska OSB hr. 18 mm	48,464	m2	8,45		409,52	409,52					20
103	762	76219-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stien	0,872	m3	16,40	14,30		14,30	0,00411	0,00358			20
104	762	76231-1103	Montáž kotevných železiez	96,000	kus	4,20	403,20		403,20	0,00021	0,02016			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
105	762	76233-2110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	37,880	m	5,00	189,40		189,40	0,00026	0,00985			20
106	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	43,380	m	9,60	416,45		416,45	0,00026	0,01128			20
107	MAT	605 000020	Rezivo 50/200, 160/160 mm,	1,489	m3	173,00		257,60	257,60					20
108	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	600,500	m2	1,10	660,55		660,55					20
109	762	76234-2204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	600,500	m2	0,70	420,35		420,35					20
110	MAT	605 171030	Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm	6,756	m3	170,00		1 148,52	1 148,52	0,55000	3,71580			20
111	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	8,245	m3	40,00	329,80		329,80	0,02089	0,17224			20
112	762	76282-2110	Montáž stropníc z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha do 144 cm2	732,000	m	1,30	951,60		951,60					20
113	762	76284-1150	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hrubých os. vzd. nad 50 cm	475,794	m2	0,40	190,32		190,32					20
114	MAT	605 126300	Fošňa SM omietaná hr. 50mm	9,668	m3	172,00		1 662,90	1 662,90	0,55000	5,31740			20
115	762	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	9,668	m3	5,20	50,27		50,27	0,00280	0,02707			20
116	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	11,477	t	19,50	223,80		223,80					20
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	**8 299,76**			**4 137,22**	**4 162,54**	**8 299,76**		**11,47738**		**0,000**	
	763 - Konštrukcie - drevostavby													
117	763	76313-2420	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKFI 15 mm	838,400	m2	26,00	21 798,40		21 798,40	0,01738	14,57139			20
118	763	76373-2112	Drevostavby, montáž strechy z priehradových väzníkov o dĺžke do 18 m	546,560	m	2,20	1 202,43		1 202,43					20
119	MAT	605 000001	Strešný väzník dl. 17,08m - predĺžené krokvy na 18,28m	32,000	kus	710,00		22 720,00	22 720,00	0,66000	21,12000			20
120	763	99876-3101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	35,691	t	11,00	392,60		392,60					20
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	**46 113,43**			**23 393,43**	**22 720,00**	**46 113,43**		**35,69139**		**0,000**	
	764 - Konštrukcie klampiarske													
121	764	76418-1101	Strešná krytina poplast. plech, vr. doplnkov	600,500	m2	19,00	11 409,50		11 409,50	0,00519	3,11660			20
122	764	76475-1113	Rúry odkvapové d 120 mm	39,600	m	18,00	712,80		712,80	0,00236	0,09346			20
123	764	76475-1133	Koleno rúry odkvapovej d 120 mm	6,000	kus	17,00	102,00		102,00	0,00038	0,00228			20
124	764	76476-1121	Žľab pododkvapný 125 mm	63,400	m	10,00	634,00		634,00	0,00106	0,06720			20
125	764	76476-1171	Čelo žľabu 125 mm	4,000	kus	3,00	12,00		12,00	0,00005	0,00020			20
126	764	76476-1231	Kotlik kruh žľab 125 mm	6,000	kus	1,20	7,20		7,20	0,00020	0,00120			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
127	764	99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	3,281	t	16,20	53,15		53,15					20
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	**12 930,65**			**12 930,65**	**0,00**	**12 930,65**		**3,28094**		**0,000**	
	765 - Krytiny tvrdé													
128	765	76538-3024	Krytina z polykarbonátových komôrkových dosiek rovných hr. 10 mm na drevenu konštrukciu, prekrytie vstupu - pergola	3,744	m2	92,00	344,45		344,45	0,00332	0,01243			20
129	765	76590-1122	Zakrytie šik. striech podstreš. hydroiz. fóliou Jutafol D140	600,500	m2	0,80	480,40		480,40	0,00012	0,07206			20
130	765	76590-1232	Zakrytie šikmých striech parotesnou zábranou Jutafol N170	468,730	m2	1,00	468,73		468,73	0,00014	0,06562			20
131	765	99876-5102	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	0,150	t	28,00	4,20		4,20					20
			765 - Krytiny tvrdé spolu:	**1 297,78**			**1 297,78**	**0,00**	**1 297,78**		**0,15011**		**0,000**	
	766 - Konštrukcie stolárske													
132	766	76642-1213	Montáž oblož. podhľadov jedn. palub. z mäk. dreva š. do100mm	56,916	m2	6,00	341,50		341,50	0,00003	0,00171			20
133	MAT	611 912200	Obloženie tatranský profil I.tr. SM hr.16 š-65/80mm nad 2m	59,193	m2	9,20		544,58	544,58	0,00880	0,52090			20
134	766	76649-5120	Montáž sklápacích schodov	1,000	kus	33,00	33,00		33,00					20
135	MAT	614 9A0154	Schody nožnicové ohňovzdorné EI 30min, 70x110cm	1,000	kus	340,00		340,00	340,00					20
136	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	29,000	kus	6,20	179,80		179,80					20
137	MAT	611 603210	Dvere vnútorné plné 70x197 cm - vr. kovania	13,000	kus	63,00		819,00	819,00	0,01550	0,20150			20
138	MAT	611 603220	Dvere vnútorné plné 80x197 cm - vr. kovania	16,000	kus	68,00		1 088,00	1 088,00	0,01650	0,26400			20
139	766	76666-1122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	11,000	kus	6,50	71,50		71,50					20
140	MAT	611 603230	Dvere vnútorné plné 90x197 cm - vr. kovania	11,000	kus	79,00		869,00	869,00	0,01750	0,19250			20
141	766	76666-1142	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. nad 1,45m	3,000	kus	10,00	30,00		30,00					20
142	MAT	611 605850	Dvere vnútorné hladké 1/3 zasklené 160x197 cm - vr. kovania	3,000	kus	150,00		450,00	450,00	0,03700	0,11100			20
143	766	76667-1200	Výlez na strechu, vr. lemovania	1,000	kus	125,00	125,00		125,00	0,01650	0,01650			20
144	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	10,000	kus	3,80	38,00		38,00	0,00001	0,00010			20
145	MAT	611 873960	Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm	5,000	kus	3,30		16,50	16,50	0,00120	0,00600			20
146	MAT	611 874160	Prah bukový dĺžka 90 šírka 10cm	5,000	kus	4,60		23,00	23,00	0,00135	0,00675			20
147	766	99876-6102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	1,321	t	26,20	34,61		34,61					20
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**5 003,49**			**853,41**	**4 150,08**	**5 003,49**		**1,32096**		**0,000**	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné													
148	767	76716-2110	Montáž zábradlia rovného z profil. ocele do muriva, do 20 kg	7,000	m	4,50	31,50		31,50	0,00005	0,00035			20
149	MAT	553 042320	Zábradlie rovné z rúrok	21,210	kg	5,20		110,29	110,29	0,00100	0,02121			20
150	767	76721-3101	D+M schodov oceľových, únikové schodisko zostava, vr. zábradlia a náteru	1,000	súbor	2 160,00	2 160,00		2 160,00	0,00268	0,00268			20
151	767	76722-1120	Montáž zábradlia schodíšť z rúrok do muriva, do 25 kg	5,000	m	4,00	20,00		20,00					20
152	MAT	553 042340	Zábradlie šikmé z rúrok	44,500	kg	5,00		222,50	222,50	0,00100	0,04450			20
153	767	76724-2310	D+M Trojvrstvový nerezový komín izol 8,0m	1,000	súbor	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,01100	0,01100			20
154	767	76763-1103	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 900 mm	3,000	kus	24,00	72,00		72,00	0,00027	0,00081			20
155	767	76763-1122	Montáž okien plastových jednokrídlových 900 x 900 mm	14,000	kus	27,00	378,00		378,00	0,00038	0,00532			20
156	767	76763-1173	Montáž okien plastových jednokrídlových 1800 x 900 mm	12,000	kus	35,00	420,00		420,00	0,00051	0,00612			20
157	767	76763-1335	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1800x1800 mm	20,000	kus	46,00	920,00		920,00	0,00063	0,01260			20
158	MAT	611 435030	Okno plastové s izol. 3-sklom, vr. vonk. parapetov	97,200	m2	188,00		18 273,60	18 273,60	0,01600	1,55520			20
159	767	76764-1203	D+M dverí plastových jednokrídlových 900 x 2100 mm	2,000	kus	545,00	1 090,00		1 090,00	0,00055	0,00110			20
160	767	76764-1231	D+M dverí plastových dvojkrídlových 1600/2100 mm	3,000	kus	945,00	2 835,00		2 835,00	0,00066	0,00198			20
161	767	99876-7102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	1,663	t	35,00	58,21		58,21					20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**27 591,10**			**8 984,71**	**18 606,39**	**27 591,10**		**1,66287**		**0,000**	
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických													
162	771	77147-4114	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 15cm	157,530	m	3,30	519,85		519,85	0,00078	0,12287			20
163	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	468,520	m2	15,20	7 121,50		7 121,50	0,00491	2,30043			20
164	MAT	597 64048	Dlaždica keramická hr.9 mm	525,891	m2	15,90		8 361,67	8 361,67	0,02000	10,51782			20
165	771	77158-9795	Prípl. za škárovanie	468,520	m2	1,15	538,80		538,80	0,00062	0,29048			20
166	771	77159-1191	Prípl. za protišmyk. dlažbu	62,900	m2	1,00	62,90		62,90					20
167	771	99877-1102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	13,232	t	14,00	185,25		185,25					20
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	**16 789,97**			**8 428,30**	**8 361,67**	**16 789,97**		**13,23161**		**0,000**	
	776 - Podlahy povlakové													
168	775	77622-0110	Lepenie podlahovín plastových na schod. stupnice rovné	33,000	m	1,60	52,80		52,80	0,00010	0,00330			20
169	775	77629-0010	Montáž plastovej hrany na schodišťových stupňoch	33,000	m	1,30	42,90		42,90	0,00003	0,00099			20
170	MAT	284 1A9005	Hrana čierna gumová	35,310	m	1,70		60,03	60,03					20
171	775	77655-1000	Lepenie povlakových podláh z pásov korku, linolea, novolea, vr. soklov	98,580	m2	4,40	433,75		433,75	0,00037	0,03647			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
172	MAT	284 122850	Podlahovina PVC	103,900	m2	9,20		955,88	955,88	0,00284	0,29508			20
173	775	77657-2100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov, vr. soklov	334,220	m2	7,00	2 339,54		2 339,54	0,00037	0,12366			20
174	MAT	697 410220	Koberec záťažový TRAVEL šírka 4m 1960g/m2	347,589	m2	22,00		7 646,96	7 646,96	0,00196	0,68127			20
175	775	99877-6102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	1,141	t	12,20	13,92		13,92					20
			776 - Podlahy povlakové spolu:	**11 545,78**			**2 882,91**	**8 662,87**	**11 545,78**		**1,14078**		**0,000**	
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek													
176	771	78147-1110	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. do malty	456,524	m2	15,00	6 847,86		6 847,86	0,05417	24,72991			20
177	MAT	597 670900	Obkl. ker. OT3 I	479,350	m2	14,70		7 046,45	7 046,45	0,01600	7,66960			20
178	771	78147-9704	Prípl. za škárovanie	456,524	m2	1,15	525,00		525,00	0,00093	0,42457			20
179	771	99878-1102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	32,824	t	14,00	459,54		459,54					20
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	**14 878,85**			**7 832,40**	**7 046,45**	**14 878,85**		**32,82407**		**0,000**	
	783 - Nátery													
180	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	31,876	m2	3,90	124,32		124,32	0,00016	0,00510			20
181	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	31,876	m2	1,90	60,56		60,56	0,00008	0,00255			20
182	783	78362-6300	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním	56,916	m2	5,00	284,58		284,58	0,00032	0,01821			20
183	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	1 127,153	m2	3,85	4 339,54		4 339,54	0,00034	0,38323			20
184	783	78381-2100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	701,178	m2	3,90	2 734,59		2 734,59	0,00037	0,25944			20
			783 - Nátery spolu:	**7 543,59**			**7 543,59**	**0,00**	**7 543,59**		**0,66853**		**0,000**	
	784 - Maľby													
185	784	78441-2301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	1 011,202	m2	1,30	1 314,56		1 314,56	0,00015	0,15168			20
186	784	78445-2371	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	1 849,602	m2	2,00	3 699,20		3 699,20	0,00018	0,33293			20
			784 - Maľby spolu:	**5 013,76**			**5 013,76**	**0,00**	**5 013,76**		**0,48461**		**0,000**	
	786 - Čalunnícke úpravy													
187	786	78662-1121	Lamelové žalúzie interierové	45,360	m2	21,00	952,56		952,56	0,00150	0,06804			20
			786 - Čalunnícke úpravy spolu:	**952,56**			**952,56**	**0,00**	**952,56**		**0,06804**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**239 446,670**			**144 862,71**	**94 583,96**	**239 446,67**		**116,12267**		**0,000**	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
	OSTATNÉ													
	OSTATNÉ													
188	NAD	M21 -	Odberné elektrické zariadenie	1,000	kpl	2 213,06	2 213,06		2 213,06					20
189	NAD	M212 -	Elektroinštalácia - elektro-slaboprúd	1,000	kpl	41 672,19	41 672,19		41 672,19					20
190	NAD	M24 -	Montáž vzduchotechnických zariadení D+M	1,000	kpl	18 826,70	18 826,70		18 826,70					20
			OSTATNÉ spolu:	**62 711,95**			**62 711,95**	**0,00**	**62 711,95**		**0,00000**		**0,000**	
			OSTATNÉ spolu:	**62 711,95**			**62 711,95**	**0,00**	**62 711,95**		**0,00000**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**513 654,82**			**414 398,86**	**99 255,96**	**513 654,82**		**1 641,72644**		**0,000**	

C. ROZPOČET

Zákazka číslo	:	
Objednávka číslo	:	
Odberateľ	:	
Investor	:	OBEC KRÍŽOVÁ VES
Generálny dodávateľ	:	DaGa-Stav s.r.o. a REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.
Generálny projektant	:	
Stavba	:	MATERSKA SKOLA KRIZOVA VES
Objekt, PS	:	ELEKTROINŠTALÁCIA
Predmet	:	ELEKTRO-SLABOPRÚD
Projektant	:	
Zodpovedný projektant	:	ING. Pisarčík
Rozpočtár	:	Dávid Galschneider
Výkaz výmer kontroloval	:	
Výkaz výmer schválil	:	
Funkcia	:	
Poznámky:		
Archívne číslo	:	

DaGa-Stav s.r.o.
059 93 Podhorany 63
IČO: 48 091 553
DIČ: 2120067411
IČ DPH: SK2120067411

Kód		Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady	Množstvo	JM	Cena/JM [EUR]	Cena položky [EUR]
HZS		Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. z dutých tehál hr. do 30 cm	83,000	ks	1,80	149,40
HZS		Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v mur. z dutých tehál hr. do 30 cm	21,000	ks	4,00	84,00
210190003		Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg, HLAVNE UZEMN. PRIPOJNICE EP	5,000	ks	18,50	92,50
210190051		Montáž rozvádzača skriňového,panelového za l pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg, RH	1,000	ks	130,00	130,00
210201039		Svietidlo žiarivkové stropné	132,000	ks	7,00	924,00
210100001		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	235,000	ks	0,50	117,50
210100002		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	24,000	ks	0,50	12,00
210100004		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	4,000	ks	1,20	4,80
210010301		Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	39,000	ks	0,80	31,20
210010321		Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	116,000	ks	3,50	406,00
HZS		Výsek kapies 10 x 10 x 5 cm	116,000	m	1,00	116,00
210810045		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	92,000	m	0,74	68,08
210810049		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5	8,000	m	0,76	6,08
210810045		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	720,000	m	0,78	561,60
210810046		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	1150,000	m	0,80	920,00
210810055		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	25,000	m	0,90	22,50
210810057		Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	70,000	m	1,00	70,00
210800609		Vodič NN a VN v rúrkach CYA 25	30,000	m	0,75	22,50
210800606		Vodič NN a VN v rúrkach CYA 6	50,000	m	0,62	31,00
210800605		Vodič NN a VN v rúrkach CYA 4	110,000	m	0,54	59,40
210110081		Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vč. Tlejivky	3,000	ks	4,80	14,40
210110041a		Montáž tlačidla	2,000	ks	3,70	7,40
210110041		Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	18,000	ks	1,30	23,40
210110045		Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	14,000	ks	1,40	19,60
210110024		Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia striedavý prep.- radenie 6	2,000	ks	4,20	8,40
210110043		Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	20,000	ks	1,30	26,00
210110023		Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	2,000	ks	4,20	8,40
210110025		Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia krížový prepínač-radenie 7	1,000	ks	5,00	5,00
210111012		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	10,000	ks	3,00	30,00
210111011		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	56,000	ks	2,50	140,00
210111021		Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	10,000	ks	4,20	42,00
210040731		Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.2 cm	300,000	m	2,70	810,00
210040735		Vyrezanie rýh frézovaním, v porobetónovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	215,000	m	2,80	602,00
210010083		Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ 8021, 21 mm	400,000	m	0,75	300,00
210010084		Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ 8029, 29 mm	83,000	m	0,85	70,55
210290741		Montáž motorického spotrebiča,elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW	5,000	ks	4,30	21,50
		Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M - úhrn:				**5957,21**
		Bleskozvod				
210220231		Zachyt.tyč včít.upevnenia - veľkom do 3 m dĺžky tyče	1,000	ks	8,00	8,00
210220301		Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	27,000	ks	2,50	67,50
210220401		Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	10,000	ks	1,60	16,00
210220431		Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	1,000	ks	3,50	3,50
210220302		Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	34,000	ks	4,40	149,60
210220372		Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny- drziar	30,000	ks	8,50	255,00
210220101		Zvodový vodič včítane podpery AlMgSi do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	180,000	m	4,90	882,00
210220301		Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SO)	8,000	ks	3,10	24,80
210220022		Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 10 mm	30,000	m	1,20	36,00
HZS		Montáž oddialeného bleskozvodu	1,000	ks	80,00	80,00
		Zemné práce - úhrn:				**1522,40**
		Zoznam montážnych prác - úhrn:				**7479,61**

Kód	Typ	Nosný materiál k cenníkom rady M a S, štruktur.kabeláž	Množstvo	JM	Cena/JM [EUR]	Cena položky [EUR]
00006		A-FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 23W 2946lm 4000K IP44 prisadené	24,000	ks	150,00	3600,00
00007		B-FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 31W 4375lm 4000K IP44 prisadené	29,000	ks	180,00	5220,00
00008		C-FAGERHULT FGH KAPTUR LITE LED 45W 6020lm 4000K IP67 IK09 prisadené	13,000	ks	240,00	3120,00
00009		D-FAGERHULT FGH DISCOVERY EVO LED 19W 2566lm 4000K IP44 IK07 prisadené	20,000	ks	160,00	3200,00
00010		E-FAGERHULT FGH DTI TYPE1 BETA LED 48W 5424lm 4000K IP20 prisadené	31,000	ks	260,00	8060,00
00011		N - NÚDZOVÉ NÁSTENNÉ SVIETIDLO, TYP: ZORKA I1119ZOR-1SE, 1x11W, IP42, AMI so	15,000	ks	37,00	555,00
00012		Piktogram k núdzovému osvetleniu č.09 (AMI)	15,000	ks	1,00	15,00
00013		HLAVNÁ UZEMŇOVACIA PRÍPOJNICA (EP, EP1, EP2, EP3, EP4)	5,000	ks	65,00	325,00
00014		Rozvádzač RH Náplň podľa výkresu E11	1,000	ks	5900,00	5900,00
2865B6002	Intumex	Tmel protipožiarny, biely - Intumex MA, 600 ml	2,000	ks	17,00	34,00
12816	KR 68	Rozvodka skatulova odbocna veko+svork.	39,000	ks	0,90	35,10
7309	KP 68/2	Skatula pristrojova pod omietku FI 69x30mm Kopos Kolin	116,000	ks	0,30	34,80
21671P	774401 Valena	Spinac domovy jednopolovy 10A,250V AC radenie 1, 1So pros.obycaj. + ramček LEGRAND	18,000	ks	6,60	118,80
21671R	774206 Valena	Dvojitý striedavý vypínač č.6, striedavý - IP44 + ramček LEGRAND	2,000	ks	8,00	16,00
21787p	774406 Valena	Prepinac domovy striedavy 10A, 250V AC radenie 6, 6So pros.obycaj. + ramček LEGRAND	14,000	ks	7,20	100,80
21674P	774405 Valena	Prepinac domovy seriovy 10A, 250V AC radenie 5 pros.obycaj. + ramček LEGRAND	20,000	ks	7,40	148,00
21674R	752155 Valena	Legrand VALENA vypínač č.5, sériový, biely, IP44 + ramček LEGRAND	2,000	ks	9,75	19,50
21671k	770097 Valena	Legrand VALENA vypínač č.7 biely, IP44 + ramček LEGRAND	1,000	ks	8,00	8,00
21671S	GW42201	Núdzové a požiarne STOP tlačítko	1,000	ks	26,00	26,00
21671T		Plexo - 069549 - Stop tlačidlo núdzové	1,000	ks	30,00	30,00
09479	39563-13C	Pripojka sporakova so sign. Tlejivkou 25A 380V AC	3,000	ks	18,00	54,00
27905P	774397 Valena	Zasuvka jednonasobna s detskou ochranou 10/16A, 250V AC biela s detskou ochranou + ran	56,000	ks	6,00	336,00
28724p	774391 Valena	Zasuvka domova dvojita s detskou ochranou 16A, 250V AC pros.obycaj. biela s detskou ochr	10,000	ks	8,00	80,00
05785	CYA 4-Z/ZL	Vodic jednozilovy prepojovaci PVC izol. 450/700V	110,000	m	0,42	46,20
05786	CYA 6-Z/ZL	Vodic jednozilovy prepojovaci PVC izol. 450/700V	50,000	m	0,29	14,50
05775	CYA 25-Z/ZL	Vodic jednozilovy prepojovaci PVC izol. 450/700V	30,000	m	4,10	123,00
25456	FXP 32 IEC	Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 24.5mm siva RAL 7037	83,000	m	0,79	65,57
25352	FXP 16 IEC	Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 11.0mm siva RAL 7037	400,000	m	0,34	136,00
03752	CYKY-O 3x 1.5	Kabel silovy celoplastovy 750V	92,000	m	0,40	36,80
03752	CYKY -J 3x 1.5	Kabel silovy celoplastovy 750V	750,000	m	0,35	262,50
03753	CYKY-J 3x 2.5	Kabel silovy celoplastovy 750V	1150,000	m	0,50	575,00
03756	CYKY-O 4x 1.5	Kabel silovy celoplastovy 750V	8,000	m	0,60	4,80
03768	CYKY-J 5x 1.5	Kabel silovy celoplastovy 750V	25,000	m	0,74	18,50
03770	CYKY-J 5x4	Kabel silovy celoplastovy 750V	70,000	m	1,85	129,50

Nosný materiál k cenníkom rady M a S, štruktur.kabeláž - úhrn: 32448,37

Podružný materiál 3,00%: 973,45

Nosný materiál k cenníkom rady M a S, štruktur.kabeláž vč. prirážok - úhrn: 33421,90

Bleskozvod

Kód	Typ	Náz1	Množstvo	JM	Cena/JM	
23224	.	Stitok orientacny	10,000	ks	0,86	8,60
27673	A 1010/1999	Lak asfaltovy	5,000	kg	2,89	14,45
11721	OU	Uholnik ochranny	10,000	ks	5,00	50,00
11720	Duz	Drziak ochranneho uholnika do muriva	20,000	ks	0,70	14,00
11705	SO	Svorka na pripojenie odkvap. zlabov	8,000	ks	0,80	6,40
6120	FI 10	Drot ocelovy pozinkovany 11 300, 0.617kg/1m	16,000	kg	1,70	27,20
11724	ZT 2m	Tyc uzemnovacia	0,000	ks	12,00	0,00
11689	SZ	Svorka skusobna	11,000	ks	1,50	16,50
11703	SK	Svorka krizova	14,000	ks	0,70	9,80
11689p	SJ01	Svorka k zberacej tyči	2,000	ks	1,40	2,80
06120p	AlMgSi FI 8	Vodič AlMgSi 8 mm drôt gulatina HLINÍK 1kg=7,4m	25,000	kg	4,00	100,00
11685	PV 23	Podpera vedenia na ploche strechy	110,000	ks	0,50	55,00
11675	PV 01h	Podpera vedenia do muriva	70,000	ks	0,60	42,00
11669	PV 15	Podpera vedenia	0,000	ks	0,00	0,00
11657	JP 20	Tyc zvodova bez osadenia	1,000	ks	8,00	8,00
11653	DJ 4h	Drziak zvodovej tyce na krov horny	1,000	ks	4,00	4,00
11701	SJ 01	Svorka k uzemnovacej tyci	2,000	ks	1,20	2,40
11709	SS	Svorka spojovacia	13,000	ks	0,70	9,10
00001	RS3OB	Držiak RS 3 OB zvodového drôru k oddialenému bleskozvodu FeZn ZIN	2,000	ks	1,10	2,20
00002	SUP OB	svorka potrubná univerzálna SUP OB s pásikom 0,5m D=8-10mm, mat. Fe-Zn (z)	2,000	ks	4,90	9,80
00003	PÁSIK A2	Pás A2 nerezový 0,5 m k SUP (d=80-120mm) f615111 Pásik A2 0,5M	4,000	ks	0,30	1,20
11708	SR02	Odbočná spojovacia svorka - SR 02 (M8) - Fe/Zn - 0,27kg	14,000	ks	0,60	8,40
11706	SR03	Uzemňovacia svorka - SR 03 B - 8,0-10,0mm - Fe/Zn - 0,20kg	16,000	ks	0,64	10,24
00004	d90-1-136	Izolujúca tyč - sklolaminát d90-1-136, l=0,5m	2,000	ks	3,80	7,60
00005	PP	podpera na uzemňovaciu pásku L=290mm,mat. nerez, (z)	100,000	ks	2,90	290,00

-úhrn 699,69

Podružný materiál 3,00%: 20,99

Bleskozvod vč. prirážok - úhrn: 720,68

-úhrn celkom 34142,58

CC. Rekapitulácia - cenový fond

Kód		Názov položky	Stroje a zariadenia [EUR]	Mont. práce a materiál [EUR]	SaZ a montáž spolu [EUR]
HLAVA III - Stavebný objekt					
A	009	Montážne práce podľa 21M - úhrn		7 479,61	7 479,61
B	009	Nosný materiál podľa 21M včítane 3% podružný materiál - úhrn		34 142,58	34 142,58
HLAVA III - úhrn				**41 622,19**	**41 622,19**
HLAVA XI - Náklady hradené z prevádzkových prostriedkov investora					
A	066B	HZS - východisková revízia		50,00	50,00
HLAVA XI - úhrn				**50,00**	**50,00**
Rozpočet - úhrn				**41 672,19**	**41 672,19**

ROZPOČET

Zákazka číslo	:	
Objednávka číslo	:	
Odberateľ	:	
Investor	:	OBEC KRIZOVA VES
Generálny dodávateľ	:	DaGa-Stav s.r.o. a REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.
Generálny projektant	:	
Stavba	:	MATERSKÁ ŠKOLA KRÍŽOVÁ VES
Objekt, PS	:	ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE
Predmet	:	
Projektant	:	ING. PISARČÍK
Zodpovedný projektant	:	
Rozpočtár	:	Dávid Galschneider
Výkaz výmer kontroloval	:	
Výkaz výmer schválil	:	
Funkcia	:	
Poznámky:		
Archívne číslo	:	

DaGa-Stav s.r.o.
059 93 Podhorany 63
IČO: 48 091 553
DIČ: 2120067411
IČ DPH: SK2120067411

Kód		Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady	Množstvo	JM	Cena/JM [EUR]	Cena položky [EUR]
210100006		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	8,000	ks	2,20	17,60
210901072		Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x50	100,000	m	0,80	80,00
210901092		Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x50	20,000	m	1,10	22,00
210010136		Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 100 mm	105,000	m	1,30	136,50
210950203		Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	105,000	m	1,20	126,00
Ponuk.cena		Porealizačné zameranie skutkového stavu	0,100	km	350,00	35,00
210120102		Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	3,000	ks	2,00	6,00
					- úhrn:	**423,10**
		Zemné práce				
460490012		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	105,000	m	0,45	47,25
460620013		UPRAVA TERENU PROVIZORNA ZEM3	52,500	m2	1,30	68,25
460200303		HĺBenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3	105,000	m	6,00	630,00
460560303		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3	105,000	m	3,00	315,00
					- úhrn:	**1060,50**
					úhrn celkom:	**1483,60**

Kód	Typ	Nosný materiál k cenníkom rady M a S, štruktur.kabeláž	Množstvo	JM	Cena/JM [EUR]	Cena položky [EUR]
03351	AYKY-J 4x50	Kabel silovy celoplastovy 0.6/1kV RE	120,000	M	2,90	348,00
02867	NH 00 80A gG	poistka nožová výkonová NH 00 80A gG	3,000	ks	2,00	6,00
94525	FXKVR 90 IEC	Rura kablova ochranna ohybna HD-PE, FI 90mm cierna v kotucoch	105,000	m	1,20	126,00
00001	502K046/S	Hlava rozdeľovacia kab. 4x 25-50 mm2	2,000	ks	7,50	15,00

- úhrn:	**495,00**
Podružný materiál 3,00%:	**14,85**
úhrn celkom:	**509,85**

CC. Rekapitulácia - cenový fond

		Názov položky	Stroje a zariadenia [EUR]	Mont. práce a materiál [EUR]	SaZ a montáž spolu [EUR]
HLAVA III - Stavebný objekt					
A	009	Montážne práce podľa 21M - úhrn		1 483,60	1 483,60
A	025	6,00% PPV a PPP na montážne práce		89,02	89,02
B	009	Nosný materiál podľa 21M včítane 3% podružný materiál - úhrn		509,85	509,85
B	025	6,00% PPV a PPP na materiál		30,59	30,59
HLAVA III - úhrn				**2 113,06**	**2 113,06**
HLAVA XI - Náklady hradené z prevádzkových prostriedkov investora					
A	066B	HZS - východisková revízia		100,00	100,00
HLAVA XI - úhrn				**100,00**	**100,00**
Rozpočet - úhrn				**2 213,06**	**2 213,06**

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Materská škola Krížová Ves	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt :SO 01 Materská škola - Hlavná budova	JKSO :	Spracoval: Dávid Galschneider	
Časť :Plynofikácia		Dňa: 19.08.2021	Zmluva č.:

Odberateľ:	Obec Krížová Ves	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	DaGa-Stav s.r.o. a REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.	IČO:	DIČ:
Projektant:	Ing. Miroslav Mačičák	IČO:	DIČ:

1	M3 OP	7 835	1	M2 UP	7 835
1	M2 ZP	7 835	1	M	7 835

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	2 915,03		2 915,03
2	PSV:	2 279,18	650,00	2 929,18
3	MCE:	152,50	532,25	684,75
4	iné:			
5	Súčet:	5 346,71	1 182,25	6 528,96

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

DaGa-Stav s.r.o.
059 93 Podhorany 63
IČO: 48 091 553
DIČ: 2120067411
IČ DPH: SK2120067411

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	6 528,96
22	DPH 20% z: 6 528,96	1 305,79
23	DPH 0% z:	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	7 834,75

F	Odpočet - prípočet	

Odberateľ: Obec Krížová Ves
Projektant: Ing. Miroslav Mačičák
Dodávateľ: DaGa-Stav s.r.o. a REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.

Spracoval: Dávid Galschneider
JKSO :
Dátum: 19.08.2021

Stavba :Materská škola Krížová Ves
Objekt :SO 01 Materská škola - Hlavná budova
Časť :Plynofikácia

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	2 474,10	0,00	2 474,10	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	315,00	0,00	315,00	17,01693	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	125,93	0,00	125,93	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 915,03	0,00	2 915,03	17,01693	0,000
723 - Vnútorný plynovod	2 126,08	0,00	2 126,08	0,30812	0,000
725 - Zariaďovacie predmety	70,00	650,00	720,00	0,01737	0,000
783 - Nátery	83,10	0,00	83,10	0,00612	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 279,18	650,00	2 929,18	0,33161	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	80,00	0,00	80,00	0,00000	0,000
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	72,50	532,25	604,75	0,12833	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	152,50	532,25	684,75	0,12833	0,000
Za rozpočet celkom	5 346,71	1 182,25	6 528,96	17,47687	0,000

Odberateľ: Obec Krížová Ves
Projektant: Ing. Miroslav Mačičák
Dodávateľ: DaGa-Stav s.r.o. a REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.

Spracoval: Dávid Galschneider
JKSO :
Dátum: 19.08.2021

Stavba :Materská škola Krížová Ves
Objekt :SO 01 Materská škola - Hlavná budova
Časť :Plynofikácia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV											
			1 - ZEMNE PRÁCE											
1	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	72,000	m3	20,00	1 440,00		1 440,00					20
2	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	9,000	m3	6,00	54,00		54,00					20
3	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	9,000	m3	0,40	3,60		3,60					20
4	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	63,000	m3	9,00	567,00		567,00					20
5	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	63,000	m3	6,00	378,00		378,00					20
6	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	90,000	m2	0,35	31,50		31,50					20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**2 474,10**			**2 474,10**	**0,00**	**2 474,10**		**0,00000**		**0,000**	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
7	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	9,000	m3	35,00	315,00		315,00	1,89077	17,01693			20
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**315,00**			**315,00**	**0,00**	**315,00**		**17,01693**		**0,000**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
8	272	99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	17,017	t	2,20	37,44		37,44					20
9	000	99999-0001	Konštrukcie a práce HSV, HZS T1	17,017	hod	5,20	88,49		88,49					20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**125,93**			**125,93**	**0,00**	**125,93**		**0,00000**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**2 915,030**			**2 915,03**	**0,00**	**2 915,03**		**17,01693**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV											
			723 - Vnútorný plynovod											
10	721	72311-0202	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	15,000	m	11,00	165,00		165,00	0,00199	0,02985			20
11	721	72311-0203	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	16,000	m	11,33	181,28		181,28	0,00231	0,03696			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
12	721	72311-0204	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	26,000	m	15,00	390,00		390,00	0,00340	0,08840			20
13	721	72311-0207	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	6,000	m	21,80	130,80		130,80	0,00649	0,03894			20
14	721	72311-0209	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 100	5,000	m	44,00	220,00		220,00	0,01152	0,05760			20
15	721	72315-0341	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 25/15	2,000	kus	15,00	30,00		30,00	0,00137	0,00274			20
16	721	72315-0343	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 50/25	2,000	kus	21,00	42,00		42,00	0,00201	0,00402			20
17	721	72315-0365	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	5,000	m	8,00	40,00		40,00	0,00257	0,01285			20
18	721	72315-0368	Chránička plyn. potrubia D 63/3.2	0,500	m	14,60	7,30		7,30	0,00636	0,00318			20
19	721	72319-0202	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	2,000	súbor	29,00	58,00		58,00	0,00323	0,00646			20
20	721	72319-0203	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	5,000	súbor	38,00	190,00		190,00	0,00419	0,02095			20
21	721	72323-0102	D+M spalinovodu, prepojenie+napojenie kotlov	1,000	kpl	168,00	168,00		168,00	0,00039	0,00039			20
22	721	72323-0122	D+M novej skrinky DRS, vr. vybavenia	1,000	kus	400,00	400,00		400,00	0,00011	0,00011			20
23	721	72323-1112	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1/2	9,000	kus	6,80	61,20		61,20	0,00033	0,00297			20
24	721	72323-1113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	5,000	kus	8,50	42,50		42,50	0,00054	0,00270			20
			723 - Vnútorný plynovod spolu:	**2 126,08**			**2 126,08**	**0,00**	**2 126,08**		**0,30812**		**0,000**	
	725 - Zariaďovacie predmety													
25	721	72551-9002	Montáž plyn. ohrievača zásobník. 200l	1,000	súbor	70,00	70,00		70,00	0,01737	0,01737			20
26	MAT	541 2C0103	Ohrievač vody stacionárny plynový 200l zásobníkový s uzavretým spaľovaním s odvodom spalín cez stenu, výkon 3,3-5,2 kW (Quadriga FB (P FB) 200L)	1,000	kus	650,00		650,00	650,00					20
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:	**720,00**			**70,00**	**650,00**	**720,00**		**0,01737**		**0,000**	
	783 - Nátery													
27	783	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	63,000	m	1,20	75,60		75,60	0,00009	0,00567			20
28	783	78342-5150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	5,000	m	1,50	7,50		7,50	0,00009	0,00045			20
			783 - Nátery spolu:	**83,10**			**83,10**	**0,00**	**83,10**		**0,00612**		**0,000**	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**2 929,180**			**2 279,18**	**650,00**	**2 929,18**		**0,33161**		**0,000**	
	PRÁCE A DODÁVKY M													
	M21 - 155 Elektromontáže													
29	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	10,000	hod	8,00	80,00		80,00					20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**80,00**			**80,00**	**0,00**	**80,00**		**0,00000**		**0,000**	
	272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody													
30	272	80210-1050	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D50	150,000	m	0,40	60,00		60,00					20
31	MAT	141 414240	Rúrky závitové bezošvé bežné 11353 2xoplášt. 6/4	1,000	m	4,00		4,00	4,00					20
32	MAT	283 230030	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.20cm bez potlače žltá-plyn potrubie	157,500	m	0,10		15,75	15,75	0,00009	0,01418			20
33	MAT	286 139840	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 50x4,6xNAV plyn	157,500	m	2,50		393,75	393,75	0,00067	0,10553			20
34	MAT	286 3A3504	Prechodka PE/oc.USTN 612 584 d 50, R 11/2"	1,000	kus	40,00		40,00	40,00	0,00070	0,00070			20
35	MAT	341 010M016	Vodič Cu : CY 4 BN drôt (RE) hnedý	157,500	m	0,50		78,75	78,75	0,00005	0,00788			20
36	272	80214-1050	Montáž USTM prechodka PE/oceľ s vnút. závitom PE100 SDR11 D50/1 1/2"	1,000	kus	2,50	2,50		2,50					20
37	272	80220-0050	Montáž plynovodných prípojok z oceľových rúr zváraním 2 " /50/	1,000	m	10,00	10,00		10,00	0,00005	0,00005			20
			272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:	**604,75**			**72,50**	**532,25**	**604,75**		**0,12833**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**684,75**			**152,50**	**532,25**	**684,75**		**0,12833**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**6 528,96**			**5 346,71**	**1 182,25**	**6 528,96**		**17,47687**		**0,000**	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Materská škola Krížová Ves	Miesto:	Rozpočet:
Objekt :SO 01 Materská škola - Hlavná budova	JKSO :	Spracoval: Dávid Galschneider
Časť :Vykurovanie		Dňa: 19.08.2021 Zmluva č.:

Odberateľ:	Obec Krížová Ves	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	DaGa-Stav s.r.o. a REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.	IČO:	DIČ:
Projektant:	Ing. Miroslav Mačičák	IČO:	DIČ:

1 M3 OP	20 435	1 M2 UP	20 435
1 M2 ZP	20 435	1 M	20 435

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	7 322,87	8 756,05	16 078,92
3	MCE:	950,00		950,00
4	iné:			
5	Súčet:	8 272,87	8 756,05	17 028,92

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

DaGa-Stav s.r.o.
059 93 Podhorany 63
IČO: 48 091 553
DIČ: 2120067411
IČ DPH: SK2120067411

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		17 028,92
22	DPH 20% z:	17 028,92	3 405,78
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		20 434,70

F	Odpočet - prípočet

Odberateľ: Obec Krížová Ves
Projektant: Ing. Miroslav Mačičák
Dodávateľ: DaGa-Stav s.r.o. a REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.

Spracoval: Dávid Galschneider
JKSO :
Dňa: 19.08.2021

Stavba :Materská škola Krížová Ves
Objekt :SO 01 Materská škola - Hlavná budova
Časť :Vykurovanie

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
713 - Izolácie tepelné	227,35	162,45	389,80	0,01149	0,000
731 - Kotolne	163,56	2 580,00	2 743,56	0,74400	0,000
732 - Strojovne	1 071,51	0,00	1 201,51	0,06505	0,000
733 - Rozvod potrubia	4 184,58	0,00	4 184,58	0,32914	0,000
734 - Armatúry	258,16	2 049,80	2 307,96	0,01040	0,000
735 - Vykurovacie telesá	1 391,61	3 963,80	5 355,41	0,01320	0,000
783 - Nátery	26,10	0,00	26,10	0,00162	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	7 322,87	8 756,05	16 078,92	1,17490	0,000
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	950,00	0,00	975,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	950,00	0,00	975,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	8 272,87	8 756,05	17 053,92	1,17490	0,000

Odberateľ: Obec Krížová Ves
Projektant: Ing. Miroslav Mačičák
Dodávateľ: DaGa-Stav s.r.o. a REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.

Spracoval: Dávid Galschneider
JKSO :
Dňa: 19.08.2021

Stavba :Materská škola Krížová Ves
Objekt :SO 01 Materská škola - Hlavná budova
Časť :Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
	PRÁCE A DODÁVKY PSV													
	713 - Izolácie tepelné													
1	713	71346-2112	Montáž rúrok z PE hr. do 10mm, vnútor. priemer do 38	365,000	m	0,58	211,70		211,70	0,00003	0,01095			20
2	MAT	272 3A7653	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.18 mm - IRHX 10 018	165,000	m	0,35		57,75	57,75					20
3	MAT	272 3A7654	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.22 mm - IRHX 10 022	75,000	m	0,34		25,50	25,50					20
4	MAT	272 3A7655	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.25 mm - IRHX 10 025	65,000	m	0,44		28,60	28,60					20
5	MAT	272 3A7656	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.28 mm - IRHX 10 028	60,000	m	0,42		25,20	25,20					20
6	713	71346-2113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	8,000	m	0,52	4,16		4,16	0,00003	0,00024			20
7	MAT	272 3A8054	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.25 mm - IRHX/PE 20 025	8,000	m	0,30		2,40	2,40					20
8	713	71346-2116	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 50	10,000	m	0,64	6,40		6,40	0,00003	0,00030			20
9	MAT	272 3A8061	Izolácia hadicová Izoflex R/PE pr.had.52 mm - IRHX/PE 20 052	10,000	m	2,30		23,00	23,00					20
10	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	4,245	%	1,20	5,09		5,09					20
			713 - Izolácie tepelné spolu:	**389,80**			**227,35**	**162,45**	**389,80**		**0,01149**		**0,000**	
	731 - Kotolne													
11	731	73124-9023	Montáž kotla ocelového na plynné palivo do 28 kW	1,000	súbor	30,00	30,00		30,00	0,11000	0,11000			20
12	MAT	484 174220	Kotol plynový kondenzačný oceľový výkon 10,1-33,3 kW	1,000	kus	1 280,00		1 280,00	1 280,00	0,25200	0,25200			20
13	MAT	484 174230	Kotol plynový kondenzačný oceľový výkon 13,9-47,2 kW	1,000	kus	1 300,00		1 300,00	1 300,00	0,25200	0,25200			20
14	731	73124-9024	Montáž kotla ocelového na plynné palivo do 45 kW	1,000	súbor	48,00	48,00		48,00	0,13000	0,13000			20
15	731	99873-1102	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 12 m	0,744	t	115,00	85,56		85,56					20
			731 - Kotolne spolu:	**2 743,56**			**163,56**	**2 580,00**	**2 743,56**		**0,74400**		**0,000**	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
	732 - Strojovne													
16	731	73211-1128	Hydraulický vyrovnávač tlaku HVT DN 100	1,000	kus	160,00	160,00		160,00	0,02918	0,02918			20
17	731	73239-1111	Elektronická úprava studenej vody pre TÚV EZV 20 D-108	1,000	súbor	130,00	130,00		130,00	0,00480	0,00480			20
18	731	73242-2465	D+M - 2 ks - Čerpadlo obehové teplov. UPS 32-60, vr. príslušenstva - šrúbenie	1,000	súbor	280,00	280,00		280,00	0,00002	0,00002			20
19	731	73248-192R	D+M príslušenstva strojovne - klapky, fitingy, tvarovky, ventily	1,000	kpl	500,00	500,00		500,00	0,00094	0,00094			20
19a	731	73248-193R	Expanzná nádrž typu expanzomat obsah 150L	1,000		130,00			130,00	0,03011	0,03011			20
20	731	99873-2102	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	0,035	t	43,00	1,51		1,51					20
			732 - Strojovne spolu:	**1 201,51**			**1 071,51**	**0,00**	**1 201,51**		**0,06505**		**0,000**	
	733 - Rozvod potrubia													
21	731	73311-1105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	8,000	m	12,00	96,00		96,00	0,00283	0,02264			20
22	731	73311-1108	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50	10,000	m	18,00	180,00		180,00	0,00621	0,06210			20
23	731	73319-0108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	18,000	m	0,40	7,20		7,20					20
24	731	73332-1501	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	165,000	m	5,00	825,00		825,00	0,00003	0,00495			20
25	731	73332-1502	Potrubie plasthliníkové PE-RT 18x2 mm z rúrok v kotúčoch	75,000	m	12,00	900,00		900,00	0,00111	0,08325			20
26	731	73332-1503	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	65,000	m	11,00	715,00		715,00	0,00111	0,07215			20
27	731	73332-1504	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	60,000	m	14,50	870,00		870,00	0,00134	0,08040			20
28	731	73332-4101	Príplatok za tvarovky PE-RT do d 32	365,000	m	1,15	419,75		419,75	0,00001	0,00365			20
29	731	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	365,000	m	0,30	109,50		109,50					20
30	731	99873-3203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	47,793	%	1,30	62,13		62,13					20
			733 - Rozvod potrubia spolu:	**4 184,58**			**4 184,58**	**0,00**	**4 184,58**		**0,32914**		**0,000**	
	734 - Armatúry													
31	731	73420-9104	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	80,000	kus	0,70	56,00		56,00					20
32	MAT	551 272660	Šrúbenie pre PX 16	80,000	kus	11,00		880,00	880,00	0,00013	0,01040			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
33	MAT	551 2D2452	Ventil uzatvárací prechodový dvojitý priamy pre PE-X na G3/4	40,000	kus	11,90		476,00	476,00					20
34	731	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	8,000	kus	2,70	21,60		21,60					20
35	731	73420-9118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	6,000	kus	4,80	28,80		28,80					20
36	MAT	422 3K0123	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF motýľ 1"- 8366R006	6,000	kus	7,80		46,80	46,80					20
37	MAT	422 3K0136	Uzáver guľový voda PERFECTA, MF páčka 2"- 8364R009	6,000	kus	33,00		198,00	198,00					20
38	MAT	422 6B0603	Filter - FA.00.050.025 - 1"	2,000	kus	4,50		9,00	9,00					20
39	731	73420-9124	Montáž armatúr so štyrmi závitmi G 3/4	40,000	kus	3,00	120,00		120,00					20
40	731	73429-1951	Montáž. závit. armatúr, spätná montáž hlavíc ovládania	40,000	kus	0,70	28,00		28,00					20
41	MAT	551 2D0501	Hlavica termostatická	40,000	kus	11,00		440,00	440,00					20
42	731	99873-4203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	25,068	%	0,15	3,76		3,76					20
			734 - Armatúry spolu:	**2 307,96**			**258,16**	**2 049,80**	**2 307,96**		**0,01040**		**0,000**	
	735 - Vykurovacie telesá													
43	731	73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	40,000	kus	3,00	120,00		120,00					20
44	731	73515-8110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	8,000	kus	2,50	20,00		20,00					20
45	731	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	32,000	kus	5,00	160,00		160,00					20
46	731	73515-9110	Montáž vyk. telies panel. 1 rad. do 1500mm okrem VSŽ a rúrk.	8,000	kus	7,20	57,60		57,60					20
47	731	73515-9220	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1500mm okrem VSŽ a rúrk.	22,000	kus	9,10	200,20		200,20					20
48	MAT	484 9D1662	Radiátor KORAD, Typ 10 VKP,L - dĺž.500 x výš.500 mm	1,000	kus	40,00		40,00	40,00					20
49	MAT	484 9D1664	Radiátor KORAD, Typ 10 VKP,L - dĺž.700 x výš.500 mm	7,000	kus	43,00		301,00	301,00					20
50	MAT	484 9D2862	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP,L - dĺž.500 x výš.500 mm	1,000	kus	2,80		2,80	2,80					20
51	MAT	484 9D2863	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP,L - dĺž.600 x výš.500 mm	3,000	kus	70,00		210,00	210,00					20
52	MAT	484 9D2864	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP,L - dĺž.700 x výš.500 mm	7,000	kus	75,00		525,00	525,00					20
53	MAT	484 9D2865	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP,L - dĺž.800 x výš.500 mm	1,000	kus	79,00		79,00	79,00					20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
54	MAT	484 9D2866	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP,L - dĺž.900 x výš.500 mm	5,000	kus	82,00		410,00	410,00					20
55	MAT	484 9D2867	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP,L - dĺž.1000 x výš.500 mm	2,000	kus	100,00		200,00	200,00					20
56	MAT	484 9D2869	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP,L - dĺž.1200 x výš.500 mm	3,000	kus	102,00		306,00	306,00					20
57	MAT	484 9D2873	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP,L - dĺž.1600 x výš.500 mm	5,000	kus	126,00		630,00	630,00					20
58	MAT	484 9D2875	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP,L - dĺž.1800 x výš.500 mm	5,000	kus	140,00		700,00	700,00					20
59	MAT	484 9E5001	Sada prípojovacia radiatorov - zátka, odvzduš. zátka, držiak	40,000	sada	14,00		560,00	560,00	0,00033	0,01320			20
60	731	73515-9230	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1980mm okrem VSŽ a rúrk.	10,000	kus	8,00	80,00		80,00					20
61	731	73599-9905	Komplexné vyskúšanie - nastavenie systému	8,000	hod	8,20	65,60		65,60					20
62	731	73599-9906	Skušobná prevádzka	72,000	hod	8,30	597,60		597,60					20
63	731	99873-5202	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	60,409	%	1,50	90,61		90,61					20
			735 - Vykurovacie telesá spolu:	**5 355,41**			**1 391,61**	**3 963,80**	**5 355,41**		**0,01320**		**0,000**	
	783 - Nátery													
64	783	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	18,000	m	1,45	26,10		26,10	0,00009	0,00162			20
			783 - Nátery spolu:	**26,10**			**26,10**	**0,00**	**26,10**		**0,00162**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**16 078,920**			**7 322,87**	**8 756,05**	**16 078,92**		**1,17490**		**0,000**	
	PRÁCE A DODÁVKY M													
	M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.													
65	936	36041-0242	Meranie a regulácia - prietorový termostat, snímače,...	1,000	kpl	975,00	950,00		975,00					20
			M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar. spolu:	**975,00**			**950,00**	**0,00**	**975,00**		**0,00000**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**975,00**			**950,00**	**0,00**	**975,00**		**0,00000**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**17 053,92**			**8 272,87**	**8 756,05**	**17 053,92**		**1,17490**		**0,000**	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Materská škola Krížová Ves		Miesto:	
Objekt : SO 01 - MŠ - hlavná budova		JKSO :	
Časť : Vzduchotechnika			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Dávid Galschneider	Dňa: 19.08.2021

Odberateľ:	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ: DaGa-Stav s.r.o. a REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.	IČO:
	DIČ:
Projektant:	IČO:
	DIČ:

A	ZRN	konštrukcie, práce a materiál		spolu ZRN
1	HSV:		495,00	495,00
2	PSV:		660,00	660,00
3	MCE:		17 671,70	17 671,70
4	iné:			
5	Súčet:		18 826,70	18 826,70

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	18 826,70
podpis:		22	DPH 20% z: 18 826,70	3 765,34
dátum:		23	DPH 0% z:	
		24	Sučet riadkov 21 až 23:	22 592,04
		F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka: DaGa-Stav s.r.o. 059 93 Podhorany 63 IČO: 48 091 553 DIČ: 2120067411 IČ DPH: SK2120067411

Odberateľ: Obec Krížová Ves | **Spracoval: Dávid Galschneider**

Projektant: | **JKSO :**

Dodávateľ: DaGa-Stav s.r.o. a REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o. | **Dňa: 19.08.2021**

Stavba :Materská škola Krížová Ves

Objekt : SO 01 - MŠ - hlavná budova

Časť : Vzduchotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	011	Murivo výplňové z tvárnic plynosilikátových	3,000	m3	90,00	270,00	20
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	270,00			270,00	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
2	003	Montáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do	70,000	m2	1,50	105,00	20
3	003	Príplatok k lešeniu radovému rámovému ľahkému š 0,9 m v do 25 m za prvý a ZKD de	70,000	m2	0,15	10,50	20
4	003	Demontáž lešenia radového rámového ľahkého, zaťaženie do 200 kg/m2 š do 0,9 m v	70,000	m2	0,90	63,00	20
5	013	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	0,930	m3	50,00	46,50	20
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	225,00			225,00	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	495,00			495,00	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		713 - Izolácie tepelné					
6	713	Samolepiaca izolácia hr. 20mm - tepelná izolácia	1,000	kpl	640,00	640,00	20
		713 - Izolácie tepelné spolu :	660,00			640,00	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	660,00			640,00	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	660,00			640,00	
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarní					
15	924	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarní	3,000	súbor	520,00	1 560,00	20
16	MAT	VZT jednotka Sytemair typ TA 1100-EL 8, pozícia 1.01 - komplet špecifikácia	1,000	súbor	3 700,00	3 700,00	20
17	MAT	Kuchynský digestor ATREA 1,6x2,6m, výška 435mm - 6 tukových filtrov	1,000	súbor	3 800,00	3 800,00	20
18	MAT	Ventilátor Systemair typ KBR 315EC + RTRE3 + 2 x ASF 315/KB	1,000	súbor	1 900,00	1 900,00	20
22	MAT	Ventilátor radiálny DX 400 T Premier	5,000	kus	180,00	900,00	20
23	924	Montáž : Konštrukcia nosná pod vzduchotechnické zariadenie 0,4 t	1,000	kpl	264,00	264,00	20
24	MAT	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	160,000	kg	2,40	384,00	20
25	MAT	Závesná kov. konštr.-hlavný profil	43,000	m	2,20	94,60	20
26	MAT	Závesná kov. konštr.-priečny profil	43,000	m	2,30	98,90	20
28	924	Montáž : Vložka gumová tlmiaca kruhová d 100	5,000	kus	8,60	43,00	20
29	MAT	Vložka tlmiaca gumová kruhová veľk. 100	5,000	kus	19,20	96,00	20
30	924	Montáž : Vložka gumová tlmiaca kruhová d 315	6,000	kus	8,00	48,00	20
31	MAT	Vložka tlmiaca gumová kruhová veľk. 315	6,000	kus	45,00	270,00	20
34	924	Otvor kontrolný 150x300	5,000	kus	12,00	60,00	20
35	MAT	Dvierka do potrubia 150x300	5,000	kus	39,00	195,00	20
36	924	Montáž : Výfuková rura so sitom 0,7m d100	2,000	kus	3,90	7,80	20
37	MAT	Výfuková rura so sitom 0,7m d100	2,000	kus	36,00	72,00	20
38	924	Montáž : Hlavica výfuková VH 100	1,000	kus	11,00	11,00	20
39	MAT	Hlavica vyfuková VH 100	1,000	kus	51,40	51,40	20
44	924	Montáž : Hlavica samoťahová CAGI 315	2,000	kus	21,00	42,00	20
45	MAT	Hlavica samoťahová CAGI veľkosť 315	2,000	kus	85,00	170,00	20
47	924	Montáž : Prechod strešný vyhotovenie 1 d 100	1,000	kus	20,00	20,00	20
49	924	Montáž : Prechod strešný vyhotovenie 1 d 315	2,000	kus	27,00	54,00	20
50	924	Montáž : Klapka samočinná kruhová-viaclistová d 315	2,000	kus	4,00	8,00	20
51	MAT	Klapka spätná kruhová veľk. 315	2,000	kus	14,00	28,00	20
53	924	Montáž : Výustka štvorhranná s úpravou 425x75	11,000	kus	9,85	108,35	20
54	MAT	Výustka komfortná 2-radová s reguláciou 2 425x75	11,000	kus	26,50	291,50	20
55	924	Montáž : Ventil tanierový z termoplastov 100,160,250	5,000	kus	13,00	65,00	20
56	MAT	Ventil Systemair Balance-E, D=100mm + rámik RFU 100	5,000	súbor	14,00	70,00	20
59	924	Montáž : Žalúzie protidažďové s rámom 400x400	1,000	kus	8,00	8,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
60	MAT	Klapka kruhová veľk. 100	2,000	kus	7,70	15,40	20
62	MAT	Žaluzie protidažďové 400x400mm	1,000	súbor	44,60	44,60	20
63	924	Meranie rovinnosti pri montáži výustiek	11,000	kus	6,10	67,10	20
72	924	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 100	15,000	m	5,00	75,00	20
73	924	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 200	4,000	m	9,54	38,16	20
74	924	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 250	11,000	m	10,32	113,52	20
75	924	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 315	28,000	m	14,00	392,00	20
76	MAT	Tvarovka do obvodu d 100 pozink. plech 2	6,000	kus	72,00	432,00	20
77	MAT	Tvarovka do obvodu d 200 pozink. plech 2	2,000	kus	63,00	126,00	20
78	MAT	Tvarovka do obvodu d 250 pozink. plech 2	4,000	kus	50,00	200,00	20
79	MAT	Tvarovka do obvodu d 315 pozink. plech 2	12,000	kus	63,00	756,00	20
80	MAT	Rúra SPIRO d 100 L 1000 pozinkovaná	15,000	kus	3,70	55,50	20
81	MAT	Rúra SPIRO d 200 L 1000 pozinkovaná	4,000	kus	7,40	29,60	20
82	MAT	Rúra SPIRO d 250 L 1000 pozinkovaná	11,000	kus	10,00	110,00	20
83	MAT	Rúra SPIRO d 315 L 1000 pozinkovaná	28,000	kus	10,70	299,60	20
85	MAT	Rúra FLEXO d 100 L 1000 2-vrstva AL	2,000	kus	4,00	8,00	20
86	MAT	Rúra FLEXO d 125 L 1000 2-vrstva AL	2,000	kus	4,20	8,40	20
87	MAT	Rúra FLEXO d 160 L 1000 2-vrstva AL	2,000	kus	5,30	10,60	20
88	MAT	Rúra FLEXO d 315 L 1000 2-vrstva AL	2,000	kus	8,60	17,20	20
89	924	Montáž : Rúry ohybné kovové FLEXO do d 100	2,000	m	4,00	8,00	20
90	924	Montáž : Rúry ohybné kovové FLEXO do d 200	2,000	m	3,80	7,60	20
91	924	Montáž : Rúry ohybné kovové FLEXO do d 250	2,000	m	4,00	8,00	20
92	924	Montáž : Rúry ohybné kovové FLEXO do d 315	4,000	m	4,10	16,40	20
		M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarní spolu :	17 259,23			17 259,23	
		999 - MCE ostatné					
93	924	Presun hmôt pre M 24 do 500 m	2,385	t	22,00	52,47	20
94	924	Presun hmôt pre M 24 výška 12 m	3,000	súbor	120,00	360,00	20
		999 - MCE ostatné spolu :	412,47			412,47	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	17 671,70			17 671,70	
		Rozpočet celkom :	18 806,70			18 806,70	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Materská škola Krížová Ves	Miesto:	Rozpočet:
Objekt :SO 01 Materská škola - Hlavná budova	JKSO :	Spracoval: Dávid Galschneider
Časť :ZTI		Dňa: 19.08.2021 Zmluva č.:

Odberateľ:	Obec Krížová Ves	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	DaGa-Stav s.r.o. a REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.	IČO:	DIČ:
Projektant:	Ing. Miroslav Mačičák	IČO:	DIČ:

1 M3 OP	34 652	1 M2 UP	34 652
1 M2 ZP	34 652	1 M	34 652

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	3 018,77	49,50	3 068,27
2	PSV:	18 177,43	7 631,00	25 808,43
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	21 196,20	7 680,50	28 876,70

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

DaGa-Stav s.r.o.
059 93 Podhorany 63
IČO: 48 091 553
DIČ: 2120067411
IČ DPH: SK2120067411

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		28 876,70
22	DPH 20% z:	28 876,70	5 775,34
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		34 652,04

F	Odpočet - prípočet	

Odberateľ: Obec Krížová Ves
Projektant: Ing. Miroslav Mačičák
Dodávateľ: DaGa-Stav s.r.o. a REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.

Spracoval: Dávid Galschneider
JKSO :
Dátum: 19.08.2021

Stavba :Materská škola Krížová Ves
Objekt :SO 01 Materská škola - Hlavná budova
Časť :ZTI

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	2 566,15	0,00	2 566,15	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	365,42	0,00	365,42	34,20403	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	1,65	49,50	51,15	0,01500	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	85,55	0,00	85,55	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	3 018,77	49,50	3 068,27	34,21903	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia	6 416,32	0,00	6 416,32	0,92653	0,000
722 - Vnútorný vodovod	6 292,62	0,00	6 292,62	0,90211	0,000
725 - Zariaďovacie predmety	5 468,49	7 631,00	13 099,49	1,21893	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	18 177,43	7 631,00	25 808,43	3,04757	0,000
Za rozpočet celkom	21 196,20	7 680,50	28 876,70	37,26660	0,000

Odberateľ: Obec Krížová Ves | **Spracoval: Dávid Galschneider**

Projektant: Ing. Miroslav Mačičák | **JKSO :**

Dodávateľ: DaGa-Stav s.r.o. a REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o. | **Dátum: 19.08.2021**

Stavba :Materská škola Krížová Ves

Objekt :SO 01 Materská škola - Hlavná budova

Časť :ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
	PRÁCE A DODÁVKY HSV													
	1 - ZEMNE PRÁCE													
1	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	9,000	m3	7,35	66,15		66,15					20
2	272	13120-1109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	9,000	m3	0,70	6,30		6,30					20
3	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	93,600	m3	10,00	936,00		936,00					20
4	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	21,090	m3	1,28	27,00		27,00					20
5	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	21,090	m3	5,15	108,61		108,61					20
6	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	21,090	m3	0,68	14,34		14,34					20
7	001	17420-1121	Zásyp nezhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	3,000	m3	1,25	3,75		3,75					20
8	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	93,600	m3	9,70	907,92		907,92					20
9	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	93,600	m3	5,30	496,08		496,08					20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**2 566,15**			**2 566,15**	**0,00**	**2 566,15**		**0,00000**		**0,000**	
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE													
10	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	18,090	m3	20,20	365,42		365,42	1,89077	34,20403			20
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**365,42**			**365,42**	**0,00**	**365,42**		**34,20403**		**0,000**	
	8 - RÚROVÉ VEDENIA													
11	271	87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 40	15,000	m	0,11	1,65		1,65					20
12	MAT	286 136530	Rúra polyetylénová tlaková PE d 40	15,000	m	3,30		49,50	49,50	0,00100	0,01500			20
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	**51,15**			**1,65**	**49,50**	**51,15**		**0,01500**		**0,000**	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
13	271	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonk. vodovod. a kanaliz. potrubia	34,219	t	2,50	85,55		85,55					20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**85,55**			**85,55**	**0,00**	**85,55**		**0,00000**		**0,000**	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**3 068,270**			**3 018,77**	**49,50**	**3 068,27**		**34,21903**		**0,000**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV													
	721 - Vnútorná kanalizácia													
14	721	72117-1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	36,000	m	12,00	432,00		432,00	0,00161	0,05796			20
15	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	163,000	m	12,20	1 988,60		1 988,60	0,00203	0,33089			20
16	721	72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	80,000	m	14,10	1 128,00		1 128,00	0,00291	0,23280			20
17	721	72117-1112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	50,000	m	19,70	985,00		985,00	0,00352	0,17600			20
18	721	72117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	22,000	m	7,70	169,40		169,40	0,00038	0,00836			20
19	721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	28,000	m	8,75	245,00		245,00	0,00040	0,01120			20
20	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	29,000	kus	1,72	49,88		49,88					20
21	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	12,000	kus	1,91	22,92		22,92					20
22	721	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	6,000	kus	2,79	16,74		16,74					20
23	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	21,000	kus	2,70	56,70		56,70					20
24	721	72121-1405	Podlahové vpusty s vod. odtokom HL5100 DN100	5,000	kus	87,00	435,00		435,00					20
25	721	72122-3406	Zápachové uzávery vaňové a sprchové	5,000	kus	12,00	60,00		60,00	0,00056	0,00280			20
26	721	72124-2116	Lapače strešných splavenín HL600 DN 125	4,000	kus	73,00	292,00		292,00	0,02520	0,10080			20
27	721	72127-3171	Lievik so yápach uyávierkou HL21	1,000	kus	14,20	14,20		14,20					20
28	721	72127-4103	Suparva ventilačnej hlavice HL 810, DN100	11,000	kus	24,30	267,30		267,30	0,00052	0,00572			20
29	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	66,000	m	0,62	40,92		40,92					20
30	721	72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	135,000	m	0,70	94,50		94,50					20
31	721	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	128,000	m	0,80	102,40		102,40					20
32	721	99872-1102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	0,927	t	17,00	15,76		15,76					20
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	**6 416,32**			**6 416,32**	**0,00**	**6 416,32**		**0,92653**		**0,000**	
	722 - Vnútorný vodovod													
33	721	72213-0211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15 alt. PE	184,000	m	8,20	1 508,80		1 508,80	0,00163	0,29992			20
34	721	72213-0212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20 alt. PE	140,000	m	8,50	1 190,00		1 190,00	0,00195	0,27300			20
35	721	72213-0213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25 alt. PE	26,000	m	14,00	364,00		364,00	0,00322	0,08372			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
36	721	72213-0215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40 slt. PE	5,000	m	17,00	85,00		85,00	0,00474	0,02370			20
37	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	184,000	m	0,80	147,20		147,20	0,00005	0,00920			20
38	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	140,000	m	1,80	252,00		252,00	0,00009	0,01260			20
39	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	26,000	m	2,00	52,00		52,00	0,00006	0,00156			20
40	721	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	5,000	m	2,50	12,50		12,50	0,00015	0,00075			20
41	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	127,000	kus	5,60	711,20		711,20	0,00073	0,09271			20
42	721	72222-0112	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 3/4	3,000	kus	7,00	21,00		21,00	0,00082	0,00246			20
43	721	72222-4111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	2,000	kus	4,10	8,20		8,20	0,00041	0,00082			20
44	721	72223-0101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	11,000	kus	8,40	92,40		92,40	0,00035	0,00385			20
45	721	72223-0102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	11,000	kus	10,00	110,00		110,00	0,00057	0,00627			20
46	721	72223-0103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	3,000	kus	14,50	43,50		43,50	0,00072	0,00216			20
47	721	72223-0106	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 6/4	1,000	kus	38,00	38,00		38,00	0,00262	0,00262			20
48	721	72223-1141	Ventil závitový poistný rohový G 1/2	2,000	kus	10,00	20,00		20,00	0,00029	0,00058			20
49	721	72223-1206	Ventil redukčný mosadzný G 6/4 PN 6 do 25°C s 2x vnútorným závitom bez manometra	1,000	kus	172,00	172,00		172,00	0,00513	0,00513			20
50	721	72223-4232	Zariadenie pre magnetickú úpravu vody závit. MÚV G 3/4	1,000	kus	40,00	40,00		40,00	0,00085	0,00085			20
51	721	72223-4233	Zariadenie pre magnetickú úpravu vody závit. MÚV G 1	1,000	kus	50,00	50,00		50,00	0,00130	0,00130			20
52	721	72223-4268	Filter na vodu 6/4", s preplachom	1,000	kus	95,00	95,00		95,00	0,00085	0,00085			20
53	721	72225-4114	D+M Hydrantová skriňa s výzbr. 25 konop.	1,000	súbor	380,00	380,00		380,00	0,01157	0,01157			20
54	721	72226-2051	D+M Vodomerná zostava	1,000	kpl	250,00	250,00		250,00	0,00614	0,00614			20
55	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	355,000	m	1,20	426,00		426,00	0,00017	0,06035			20
56	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	355,000	m	0,60	213,00		213,00					20
57	721	99872-2102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	0,902	t	12,00	10,82		10,82					20
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	**6 292,62**			**6 292,62**	**0,00**	**6 292,62**		**0,90211**		**0,000**	
	725 - Zariaďovacie predmety													
58	721	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	21,000	súbor	20,00	420,00		420,00	0,00165	0,03465			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
59	MAT	642 328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita, vr. prísl.	5,000	kus	120,00		600,00	600,00	0,02350	0,11750			20
60	MAT	642 32803R	Misa záchodová Kombi - detská štandardná kvalita, vr. prísl.	15,000	kus	110,00		1 650,00	1 650,00	0,02350	0,35250			20
61	MAT	642 328040	Misa záchodová Kombi - pre imobil., vr. prísl.	1,000	kus	160,00		160,00	160,00	0,02350	0,02350			20
62	721	72512-9202	Montáž pisoárov keramických	2,000	súbor	25,00	50,00		50,00	0,00438	0,00876			20
63	MAT	642 5B0251	Pisoár keramický vr. prísl. a ventilu	2,000	kus	180,00		360,00	360,00					20
64	721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv.	28,000	súbor	25,00	700,00		700,00	0,00208	0,05824			20
65	MAT	642 137010	Umývadlo biele veľké	27,000	kus	40,00		1 080,00	1 080,00	0,01500	0,40500			20
66	MAT	642 137020	Umývadlo biele pre imobil.	1,000	kus	50,00		50,00	50,00	0,01500	0,01500			20
67	721	72524-9104	Montáž sprchovej vaničky	5,000	súbor	30,00	150,00		150,00	0,00017	0,00085			20
68	721	72524-9105	Montáž sprchových kútov	5,000	súbor	52,00	260,00		260,00	0,00017	0,00085			20
69	MAT	552 1A0303	Sprchovacia vanička + kút sprchový rohový - zostava	5,000	kus	350,00		1 750,00	1 750,00					20
70	721	72532-9101	Montáž drezov a batérii - dodávka zariadenia kuchyne	7,000	súbor	50,00	350,00		350,00	0,00314	0,02198			20
71	721	72533-9101	Montáž a dodávka výleviek keramic., kompl.	6,000	súbor	182,00	1 092,00		1 092,00	0,00262	0,01572			20
72	721	72553-9253	Montáž elektr.ohrievač Stiebel Eltron 80 l	2,000	súbor	48,00	96,00		96,00	0,00422	0,00844			20
73	MAT	541 322910	Elektr.ohrievač vody PSH80l 80L 1,2KW tlak.	2,000	kus	200,00		400,00	400,00	0,01000	0,02000			20
74	721	72581-0201	Ventil rohový nástenný G 1/2 štandardná kvalita	103,000	súbor	9,40	968,20		968,20	0,00064	0,06592			20
75	721	72581-0202	Ventil rohový nástenný G 3/4 štandardná kvalita	3,000	súbor	14,00	42,00		42,00	0,00088	0,00264			20
76	721	72582-9601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovej do 1 otvoru	28,000	kus	6,00	168,00		168,00					20
77	721	72582-9701	Montáž batérie umývadlovej a drezovej jednopákovej nástennej	6,000	súbor	9,00	54,00		54,00	0,00034	0,00204			20
78	MAT	551 440050	Batéria umývadlová do otvoru,1/2	28,000	kus	12,00		336,00	336,00	0,00180	0,05040			20
79	MAT	551 440100	Batéria drezová, nástenná,1/2 + dlhé ramienko k výlevke	6,000	kus	95,00		570,00	570,00	0,00100	0,00600			20
80	721	72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	5,000	kus	10,00	50,00		50,00	0,00009	0,00045			20
81	MAT	551 H05601	Batéria sprchová + tyč + rukoväť + hadica	5,000	kus	135,00		675,00	675,00					20
82	721	72592-9102	D+M Lapač tukov LTK 2,0l/s	1,000	kpl	1 050,00	1 050,00		1 050,00	0,00849	0,00849			20
83	721	99872-5102	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m	1,219	t	15,00	18,29		18,29					20
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:	**13 099,49**			**5 468,49**	**7 631,00**	**13 099,49**		**1,21893**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**25 808,43**			**18 177,43**	**7 631,00**	**25 808,43**		**3,04757**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**28 876,70**			**21 196,20**	**7 680,50**	**28 876,70**		**37,26660**		**0,000**	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Materská škola Krížová Ves	Miesto:	Rozpočet:
Objekt :SO 02 Spevnené plochy	JKSO :	Spracoval: David Galschneider
		Dňa: 19.08.2021 Zmluva č.:

Odberateľ:	Obec Krížová Ves	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	DaGa-Stav s.r.o. a REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.	IČO:	DIČ:
Projektant:	Ing. Miroslav Mačičák	IČO:	DIČ:

1 M3 OP	22 886	1 M2 UP	22 886
1 M2 ZP	22 886	1 M	22 886

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	13 387,47	5 684,53	19 072,00
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	13 387,47	5 684,53	19 072,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

DaGa-Stav s.r.o.
059 93 Podhorany 63
IČO: 48 091 553
DIČ: 2120067411
IČ DPH: SK2120067411

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		19 072,00
22	DPH 20% z:	19 072,00	3 814,40
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		22 886,40

F	Odpočet - prípočet	

Odberateľ: Obec Krížová Ves
Projektant: Ing. Miroslav Mačičák
Dodávateľ: DaGa-Stav s.r.o. a REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.

Spracoval: David Galschneider
JKSO :
Dňa: 19.08.2021

Stavba :Materská škola Krížová Ves
Objekt :SO 02 Spevnené plochy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	1 103,37	0,00	1 103,37	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	444,69	0,00	444,69	6,83142	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	9 677,15	5 047,88	14 725,03	520,33894	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	196,43	0,00	196,43	6,68330	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 965,83	636,65	2 602,48	23,58588	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	13 387,47	5 684,53	19 072,00	557,43954	0,000
Za rozpočet celkom	13 387,47	5 684,53	19 072,00	557,43954	0,000

Odberateľ: Obec Krížová Ves | **Spracoval: David Galschneider**
Projektant: Ing. Miroslav Mačičák | **JKSO :**
Dodávateľ: DaGa-Stav s.r.o. a REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o. | **Dňa: 19.08.2021**

Stavba :Materská škola Krížová Ves
Objekt :SO 02 Spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
	PRÁCE A DODÁVKY HSV													
	1 - ZEMNE PRÁCE													
1	001	12220-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	218,480	m3	2,00	436,96		436,96					20
2	001	12220-2209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	65,544	m3	0,48	31,46		31,46					20
3	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	218,480	m3	1,35	294,95		294,95					20
4	231	18200-1121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-15 cm v rovine	400,000	m2	0,85	340,00		340,00					20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**1 103,37**			**1 103,37**	**0,00**	**1 103,37**		**0,00000**		**0,000**	
	2 - ZÁKLADY													
5	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	546,200	m2	0,25	136,55		136,55					20
6	011	27231-3611	Rampa z betónu prostého tr. C16/20	2,812	m3	85,00	239,02		239,02	2,41931	6,80310			20
7	011	27235-1215	Debnenie rampy zhotovenie	0,754	m2	7,20	5,43		5,43	0,00223	0,00168			20
8	011	27235-1216	Debnenie rampy odstránenie	0,754	m2	1,56	1,18		1,18					20
9	002	28599-1219	Geotextília D+M 300 g/m2	27,180	m2	2,30	62,51		62,51	0,00098	0,02664			20
			2 - ZÁKLADY spolu:	**444,69**			**444,69**	**0,00**	**444,69**		**6,83142**		**0,000**	
	5 - KOMUNIKÁCIE													
10	221	56481-1111	Podklad zo štrkodrte hr. 4 cm, fr. 4/8mm	532,140	m2	2,10	1 117,49		1 117,49	0,09820	52,25615			20
11	221	56483-1111	Podklad zo štrkodrte hr. 10 cm, fr. 0/32mm	546,200	m2	3,65	1 993,63		1 993,63	0,18907	103,27003			20
12	221	56487-1111	Podklad zo štrkodrte hr. 25 cm, fr. 0/63mm	546,200	m2	7,15	3 905,33		3 905,33	0,46166	252,15869			20
13	221	59621-1223	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. B nad 300m2	532,140	m2	5,00	2 660,70		2 660,70	0,07400	39,37836			20
14	MAT	592 451800	Dlažba zámková , farba šedá, hr. 8cm	542,783	m2	9,30		5 047,88	5 047,88	0,13500	73,27571			20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**14 725,03**			**9 677,15**	**5 047,88**	**14 725,03**		**520,33894**		**0,000**	
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
15	011	63712-1112	Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 150 mm so zhutnením	24,250	m2	8,10	196,43		196,43	0,27560	6,68330			20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**196,43**			**196,43**	**0,00**	**196,43**		**6,68330**		**0,000**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
16	221	91631-1113	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého s bočnou oporou do lôžka z betónu prostého	10,500	m	10,10	106,05		106,05	0,20230	2,12415			20
17	221	91631-1123	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou do lôžka z betónu prostého	48,800	m	8,00	390,40		390,40	0,15555	7,59084			20
18	MAT	592 174910	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25	59,893	kus	5,80		347,38	347,38	0,08000	4,79144			20
19	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	70,900	m	5,00	354,50		354,50	0,10562	7,48846			20
20	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	72,318	kus	4,00		289,27	289,27	0,02200	1,59100			20
21	221	99822-2011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva	557,440	t	2,00	1 114,88		1 114,88					20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**2 602,48**			**1 965,83**	**636,65**	**2 602,48**		**23,58588**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**19 072,00**			**13 387,47**	**5 684,53**	**19 072,00**		**557,43954**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**19 072,00**			**13 387,47**	**5 684,53**	**19 072,00**		**557,43954**		**0,000**	